

Construction des bureaux ATMO Grand Est à Reims

Livraison juillet 2020



► Aspects remarquables

- Démarche de type passif Plus (à énergie positive BEPOS) et lauréat de l'appel à projets passif Climaxion Région Grand Est
- Énergies renouvelables : 78 panneaux solaires de 26 kWc
- Matériaux biosourcés : laine de bois (isolation murs), bois (structure, panneaux préfabriqués, planchers, menuiseries)
- Travail sur l'éclairage et la qualité de l'air intérieur
- Espace vert de démonstration lié aux problématiques de pollens et qualité de l'air

Maître d'ouvrage	ATMO Grand Est • MOA déléguée : Agencia
AMO	Développement durable : Plan 9
Architectes	P+S sarl d'architecture (F. Pace et M. Sisombat)
Bureaux d'études	Thermique : MCI Thermiques • Structure : Kube • Acoustique : Leslie Acoustique
Bureau de contrôle	Dekra
Entreprises	Ramery • Le bâtiment associé • Nogues • Soprerna • Sofida • Lambert menuiseries • Agnesina • Callebaut • Lagarde Meregnani • Barcaioni • Locheron • COEE • Schindler
Coût des travaux	1951.33€ HT/m ² SP
Conso énergétique prévisio	18,7 kWh/m ² .an