

### → Construction de quatre maisons passives en bande à Geudertheim (67)

Livraison octobre 2017



#### ► Aspects remarquables

- Démarche Climaxion bâtiments passifs et expérimentation E+C-
- Identification des matériaux disponibles sur site
- Limitation des déchets par le réemploi et par le broyage sur place
- Densification en centre bourg
- Bois et biosourcés
- Possibilité d'extension au niveau du garage et de la façade sud
- Coût intéressant



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Maître d'ouvrage</b>           | SCI Tournesol  |
| <b>Architecte</b>                 | Atelier d'Architecture Christmann Nachbrand Belhaddad  |
| <b>Bureau d'études</b>            | Gest'Performance • Gettec  |
| <b>Entreprises</b>                | ASC construction • Piasentin • BMS • RL Top Isol • Exp'air 67 • JC géomètre expert • Alsace terrassement démolition • Kuntz • La cabane du bois • Möbel und Objekt |
| <b>Coût des travaux</b>           | 1 260 € HT/m <sup>2</sup> SP   |
| <b>Conso énergétique prévisio</b> | 34,2 kWhep/m <sup>2</sup> .an  |