

Construction de l'Espace Convivium à Norroy-le-Veneur (57)

Ensemble de bureaux, salles de réunion et amphithéâtre. Livraison mai 2017



► Aspects remarquables

- . Matériaux biosourcés : structure bois, isolant en fibre de bois, ouate de cellulose
- . Récupération de l'eau de pluie pour les toilettes et les douches
- . Favorisation de la biodiversité : toiture végétalisée
- . Projet collaboratif avec jardin participatif
- . Mixité d'usage
- . Restaurant intégré proposant des plats confectionnés à partir de produits locaux et bio
- . Espaces verts entretenus par le compostage des déchets organiques du restaurant

Maître d'ouvrage Innov'Habitat

Maître d'œuvre Innov'Habitat

Bureaux d'études Genitec • Barthes Bois • Louvet • Compétence Géotechnique

Bureau de contrôle Veritas

Entreprises Jean Lefevre • Bati 57 • Heim Charpente • Meuse Etanche • CBI • Sibell Façade • Somme • Menuiserie Koenig • IBC Plâtrerie • Vagner Chauffage • News Elec • Isoven • Prestige • Baran • Peinture Poinson • Grandidier • Ino Végétal • Schindler • Paysages Torloting • Prosol • Happy Family

Coût des travaux 1379 € HT/m² de SHON

Conso énergétique 50 kWh/m².an