

# Hébergement pour handicapés à Lunéville (54)

Neuf

Tertiaire

Construction d'un bâtiment d'hébergement pour adolescents. Ce bâtiment de plain-pied, d'une superficie de 576,23 m<sup>2</sup>, comprend :

- 4 chambres ITEP (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique)
- 10 chambres IME (Institut Médico-Educatif)
- 2 salles

**Maître d'ouvrage :** OHS de Meurthe-et-Moselle

**Date de livraison :** 01/09/2009

**Surface des bâtiments :** 576m<sup>2</sup>



## Economie

Coût total : 1 274 000,00 €

Consommation énergétique : 110 Kwh/m<sup>2</sup>/an



POUR LA CONSTRUCTION

<http://www.lqe.fr>

**Distinction :**  
Sélection Prix LQE 2009

## Aspects remarquables

Structure et bardage bois de filières locales. Plancher constitué de caissons en bois de 300 mm d'épaisseur remplis d'isolants en ouate de cellulose. Ossature bois de 145 mm remplie de ouate de cellulose avec complément extérieur de 35mm. Le chauffage et la production d'ECS sont assurés par une pompe à chaleur eau/eau glycolée sur champs de sondes géothermique.

### Descriptif

Structure : bois Monomur

Isolation :  interieur  exterieur

Toiture : laine de verre Chauffage : Pompe à chaleur

Isolation : double peau+ exterieur Ventilation : Double flux

Vitrage : double vitrage

Gaz  Fioul  Electricité  Réseau de chaleur

Solaire thermique  Photovoltaïque  Géothermie  Aérothermie  Bois

Puit canadien  Puit de lumière  Eclairage basse consommation  Détecteur de mouvement

# Acteurs du projet

## Hébergement pour handicapés à Lunéville (54)

	Acteurs	Ville	Dprt
<b>Maître d'ouvrage</b>	OHS de Meurthe-et-Moselle	Lunéville	54
<b>Ass maîtrise d'ouvrage</b>			
<b>Architecte 1</b>	Schatzle Valerie	Villers-les-Nancy	54
<b>Architecte 2</b>			
<b>Bureau d'étude 1</b>	CME	Villers les Nancy	54
<b>Bureau d'étude 2</b>			
<b>Bureau d'étude 3</b>			
<b>Bureau de contrôle</b>			



Les Terrasses de Méhon

Lots	Entreprises	Ville	Dept
Entreprise Generale	ECCOLOGIA	St Nabord	88

Lots	Entreprises	Ville	Dept