



Construction de la résidence étudiante Gérée à Audun-le-Tiche (57)

Livraison août 2018



► Aspects remarquables

- Intégration du projet dans un écoquartier
- Utilisation d'un système préfabriqué en bois intéressant pour ses caractéristiques de puits carbone, thermique et de rapidité de mise en œuvre
- Étude du coût global
- Choix des matériaux : bardage bois mélèze, isolation laine de bois
- Labellisations NF Habitat E+C-, niveau E3C1 et BEPOS Effnergie 2013
- Préfabrication conséquente de la façade

| | |
|-----------------------------------|--|
| Maître d'ouvrage | Linkcity Nord-Est dans le cadre de l'Ecoparc de Micheville par l'Etablissement Public d'Alzette Belval |
| Architecte | Dynamo Associés |
| Bureau d'études | Bild 14 |
| Bureau de contrôle | Qualiconsult |
| Entreprise | Bouygues Bâtiment Nord-Est |
| Coût des travaux | 1 665 € HT/m ² SHON |
| Conso énergétique prévisio | 33 kWhep/m ² .an |