

REMARQUÉ PAR LE COMITÉ

→ Refondation du campus Croix Rouge à Reims (51)

• Livraison août 2015



► Aspects remarquables

- Sensibilisation des professionnels sur chantier sur la Qualité de l'Air Intérieur, l'efficacité énergétique, l'étanchéité à l'air, l'accessibilité
- Etanchéité Q4 = 0,69 m3/h.m² mesure réalisée par le CEREMA en méthode B
- Partenariat avec une association membre de la sous-commission accessibilité en amont de la phase chantier, pour veiller à la qualité fonctionnelle des prestations
- Valorisation de 72,91% des déchets de chantier
- Confort des occupants bien traité (confort acoustique, visuel, olfactif, qualité de l'air. . .)
- Bâtiment niveau BBC RT 2005 et HQE sans labellisation

Maitre d'ouvrage	Rectorat de l'Académie de Reims
Architectes	Lipa et Serge GOLSTEIN
Ass. Maîtrise Ouvrage	DDT 51 • AMO HQE : PENICAUD Green Building
Bureaux d'études	Berim • Pantin
Bureau de contrôle	Dekrat Industrial
Entreprises	Cari-Thouraud • Cofely-Axima • Inéo
Structure	Béton armé
Coût des travaux	1544 € HT/m ² de SHON
Conso.énergétique	43,15 kWh/m ² .an